

Przedmiar

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
2. Roboty budowlane				
2	KNR-W 4-01 0322/02 Analogia	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2,0m2		
		4*0,9*2,05	m2	7,38
		razem	m2	7,38
3	KNR-W 2-02r97 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykonane		
		4*0,9*2,05	m2	7,38
		razem	m2	7,38
2.1 Posadzka				
4	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		(3,72*7,82)+(8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	48,535
		razem	m2	48,535
5	KNR 2-02 1102/02 (doplata 3x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		(3,72*7,82)+(8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	48,535
		razem	m2	48,535
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		(3,72*7,82)+(8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	48,535
		razem	m2	48,535
7	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko		
		(3,72*7,82)+(8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	48,535
		razem	m2	48,535
8	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną		
		(3,72*7,82)+(8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	48,535
		razem	m2	48,535
9	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		
		(3,72*7,82)+(8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	48,535
		razem	m2	48,535
2.2 Ściany				
10	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31)	m2	81,233
		-(1,0*2,0+1,98*1,97*2)	m2	-9,801
		sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75)	m2	71,343
		-(1,0*2,0+1,98*1,97*3)	m2	-13,702
		salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40)	m2	108,224
		-(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4)	m2	-29,189
		korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55)	m2	66,274
		-(1,0*2,0*6)	m2	-12
		razem	m2	262,382
11	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31)	m2	81,233
		-(1,0*2,0+1,98*1,97*2)	m2	-9,801
		sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75)	m2	71,343

Przedmiar

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-(1,0*2,0+1,98*1,97*3) salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40) -(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4) korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55) -(1,0*2,0*6)	m2 m2 m2 m2 m2	-13,702 108,224 -29,189 66,274 -12
		razem	m2	262,382
12	KNR 2-02 0803/03 (dopłata 0,5x)	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - wyrównanie ścian sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31) -(1,0*2,0+1,98*1,97*2) sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75) -(1,0*2,0+1,98*1,97*3) salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40) -(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4) korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55) -(1,0*2,0*6)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	81,233 -9,801 71,343 -13,702 108,224 -29,189 66,274 -12
		razem	m2	262,382
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31) -(1,0*2,0+1,98*1,97*2) sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75) -(1,0*2,0+1,98*1,97*3) salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40) -(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4) korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55) -(1,0*2,0*6)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	81,233 -9,801 71,343 -13,702 108,224 -29,189 66,274 -12
		razem	m2	262,382
14	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31) -(1,0*2,0+1,98*1,97*2) sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75) -(1,0*2,0+1,98*1,97*3) salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40) -(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4) korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55) -(1,0*2,0*6)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	81,233 -9,801 71,343 -13,702 108,224 -29,189 66,274 -12
		razem	m2	262,382
15	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31) -(1,0*2,0+1,98*1,97*2) sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75) -(1,0*2,0+1,98*1,97*3) salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40) -(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4) korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55) -(1,0*2,0*6)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	81,233 -9,801 71,343 -13,702 108,224 -29,189 66,274 -12
		razem	m2	262,382
16	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania sala nr 8 3,11*(2*5,75+2*7,31) -(1,0*2,0+1,98*1,97*2) sala nr 9 3,11*(2*3,72+2*7,75) -(1,0*2,0+1,98*1,97*3) salanr 12 3,17*(2*5,67+2*11,40) -(1,0*2,0+3*1,35*2,0+1,1*3,17+1,98*1,97*4) korytarz 3,11*(8,0+3,61+2,45+1,70+5,55) -(1,0*2,0*6)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	81,233 -9,801 71,343 -13,702 108,224 -29,189 66,274 -12
		razem	m2	262,382
17	KNR 0-14 2010/05	Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym 3,11*(3,72+7,82)	m2	35,889

Przedmiar

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-(1,0*2,0)	m2	-2
		razem	m2	33,889
		2.3 Sufit		
18	KNR 4-01 0713/01 Analogia	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - sufit		
		sala nr 8 5,75*7,31	m2	42,033
		sala nr 9 3,72*7,75	m2	28,83
		sala nr 12 5,71*11,40	m2	65,094
		korytarz (8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	19,445
		razem	m2	155,402
19	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		sala nr 8 5,75*7,31	m2	42,033
		sala nr 9 3,72*7,75	m2	28,83
		sala nr 12 5,71*11,40	m2	65,094
		korytarz (8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	19,445
		razem	m2	155,402
20	KNR 4-01 1204/08 (dopłata 1,25x)	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		sala nr 8 5,75*7,31	m2	42,033
		sala nr 9 3,72*7,75	m2	28,83
		sala nr 12 5,71*11,40	m2	65,094
		korytarz (8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	19,445
		razem	m2	155,402
21	KNR 4-01 1204/01 (dopłata 1,25x)	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		sala nr 8 5,75*7,31	m2	42,033
		sala nr 9 3,72*7,75	m2	28,83
		sala nr 12 5,71*11,40	m2	65,094
		korytarz (8,0*1,91)+(1,7*2,45)	m2	19,445
		razem	m2	155,402
22	KNR 5-08 0514/14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, przykręcanych 2x65W przelotowych		
		18	szt	18
		razem	szt	18
		3. Roboty towarzyszące		
23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż częściowy instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz dostosowanie do stanu projektowanego	kpl	1