

PRZEDMIAR-ZAKRES

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0
45330000-9

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 6 W SZCZECIN-
KU
ADRES INWESTYCJI : 78-400 SZCZECINEK UL. KOPERNIKA 18, J.E.321501_1.0013.516.
INWESTOR : MIASTO SZCZECINEK - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
ADRES INWESTORA : 78-400 SZCZECINEK UL. KOPERNIKA 18
BRANŻA : SANITARNA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA, GAZOWA ORAZ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ						
1		Instalacja wod-kan				
1.1	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm przy użyciu wiertnicy	szt	8		
1.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt	8		
1.3	KNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0.20		
1.4	KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	52.000		
1.5	KNR-W 2-15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	86.000		
1.6	KNR-W 2-15 0112-04 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	107.000		
1.7	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	5.000		
1.8	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	5		
1.9		Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaż :przewody elastyczne	szt	4		
1.10		Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaż :przewody elastyczne	szt	1		
1.11	KNR 0-34 0104-04	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) zabezpieczoną taśmą aluminiową szer 50 mm	m	138.000		
1.12	KNR 0-34 0104-04	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) zabezpieczoną taśmą aluminiową szer 50mm	m	107.000		
1.13	KNR-W 2-15 0131-02	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm (przy urządzeniu wody na korytarzu i w sanitariatach szafki 40x40cm z bl. nierdzewnej z zamknięciem na lokalizację zaworów szt 4)	szt.	8.000		
1.14	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2.000		
1.15	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory zwrotne antyskażeniowy instalacji wodociągowych EA o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.000		
1.16	KNR-W 2-15 0135-02	Zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem antyskażeniowym Dn 15 mm	szt	6		
1.17	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi zew. 20 mm, o połączeniu metalowym	szt	14		
1.18	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm	m	3		
1.19	KNR-W 2-15 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm	m	5		
1.20	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	253		
1.21	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	253		
1.22	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.	1.000		
1.23	KNR-W 2-15 0229-01	Zlewy z blachy nierdzewnej z syfonem	szt.	2.000		
1.24	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-32 mm	m	25.000		
1.25	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	m	78.000		
1.26	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	10.000		
1.27	KNR-W 4-02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.	4.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie: